

# Checkliste



Vor der Ausführung überprüfen und bei Abweichungen vor der Ausführung den Hersteller befragen

- abP/aBG liegt vor
- Alle Leitungen entsprechen den vorliegenden abP/aBG

## Bauteilstärke/Abstände

- Wand min. 100mm
- Decke min. 150mm
- Befestigung der Rohrleitung zur Wand max. 750mm

## Bauteilöffnung

- Kernbohrung – passgenau zur Conlit-Schale
- Montageraum ausreichend
- Abstand zwischen Laibung und Rohrleitung
- Abstand zwischen den Rohrleitungen
- Abstand zu anderen Brandschutzsystemen
- Abstand zu anderen Bauteilöffnungen

## Zusätzliche Anforderungen

- nach GEG
- Tauwasserschutz
- Trinkwasserhygiene

